

## ANEXO 07 - PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Serviço	Unidade	Valor Unitário	Valor M.O	QUANT UTILIZADA
03.001.0001-1	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	R\$ 34,49	R\$ 33,50	50.000,00
03.001.0100-0	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade, em becos de até 2,00m de largura com impossibilidade de entrada de caminhão ou equipamento motorizado para retirada do material, em favelas, exclusive escoramento e esgotamento	m³	R\$ 41,39	R\$ 40,19	28.000,00
03.009.0002-1	Compactação de aterro, em camadas de 15cm, com maço	m²	R\$ 27,59	R\$ 26,80	24.000,00
03.011.0015-1	Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material	m³	R\$ 13,01	R\$ 12,08	15.000,00
03.025.0033-0	Espalhamento de material de 1ª categoria e aterros, com trator de lâmina com potência em torno de 80cv. Medido pelo volume solto	m³	R\$ 1,28	R\$ 0,13	20.000,00
03.036.0200-0	Escavação em leito de rio ou canal (dragagem) de material mole, até 4,50m de profundidade, medida a partir do plano de estacionamento da máquina, utilizando escavadeira sobre esteiras, versão Drag-line, com caçamba de 0,57m³ (3/4jd³)	m³	R\$ 5,28	R\$ 0,42	11.500,00
<b>TOTAL DA CATEGORIA 3 R\$</b>					

04.005.0003-0	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t	t x km	R\$ 0,40	R\$ -	-
04.006.0012-0	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra, escombros, etc), compreendendo tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, de 8t e do equipamento dumper de 18HP e 1000ℓ, empregando 2 serventes na carga	t	R\$ 25,68	R\$ 7,18	210.000,00
<b>TOTAL DA CATEGORIA 4</b>					

05.001.0001-0	Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m³	R\$ 134,34	R\$ 137,61	5.000,00
05.001.0002-1	Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro	m³	R\$ 190,31	R\$ 322,38	1.500,00
05.001.0013-0	Demolição a ponteiro de arremate de pátio cimentado para reexecução do mesmo, exclusive esta reexecução	m³	R\$ 13,40	R\$ 13,02	3.000,00
05.001.0016-0	Demolição manual de piso cimentado, exclusive a base de concreto, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m³	R\$ 13,40	R\$ 13,02	3.000,00
05.001.0023-0	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço	m³	R\$ 85,08	R\$ 95,62	1.200,00
05.001.0025-0	Demolição manual de alvenaria de blocos de concreto, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço	m³	R\$ 97,52	R\$ 190,30	1.200,00
05.001.0027-0	Demolição manual de laje pré-fabricada composta de tijolos cerâmicos, vigotas, armação e camada de capeamento, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço	m³	R\$ 227,08	R\$ 220,47	2.500,00
05.001.0041-0	Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real de cobertura	m²	R\$ 8,48	R\$ 8,23	2.500,00
05.001.0060-0	Remoção manual de passeio de pedra portuguesa	m²	R\$ 5,42	R\$ 5,26	2.500,00
05.001.0086-0	Remoção de terra ou entulho, a pá, até a distância horizontal de 5,00m	m³	R\$ 14,78	R\$ 14,36	2.000,00
05.001.0147-0	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m²	R\$ 9,85	R\$ 9,57	2.500,00
05.001.0172-0	Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 30,00m de distância, inclusive carga a pá	m³	R\$ 16,55	R\$ 16,08	2.000,00
05.001.0185-0	Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga	t x m	R\$ 0,88	R\$ 0,86	6.000,00
05.002.0001-0	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimentos de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço	m³	R\$ 80,76	R\$ -	-

05.002.0007-0	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 5cm de espessura, em faixas de até 1,20m de largura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço	m²	R\$ 14,00	R\$ -	-
05.002.0100-0	Levantamento ou rebaixamento de tampão de rua, considerando demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação e concretagem, exclusive cerca protetora	un	R\$ 146,51	R\$ 46,28	600,00
05.003.0010-1	Limpeza manual de poço de visita de até 3,00m de profundidade, exclusive transporte do material retirado	m³	R\$ 44,35	R\$ 43,07	2.500,00
05.003.0016-1	Transporte de material depositado em poços de visita e galerias (areia molhada, lodo), com carga manual e descarga mecânica, até 20km de distância	m³	R\$ 53,58	R\$ 12,92	2.500,00
05.003.0020-0	Limpeza manual de galeria retangular, com transporte de material retirado até 10km de distância, inclusive carga manual e descarga mecânica	m³	R\$ 96,57	R\$ 57,42	1.500,00
05.004.0090-0	Remoção de pichação de monumentos históricos de argamassa, ferro, bronze, mármore, granito, aço corten, pintura automotiva, resina, etc, exclusive retirada e transporte	m²	R\$ 197,09	R\$ 95,70	3.000,00
05.013.0001-0	Chapa de aço carbono comum de 3/8", para passagem de veículos, sobre valas e travessias, compreendendo colocação, uso e retirada, medida pela área de chapa, em cada aplicação	m²	R\$ 19,98	R\$ 14,36	20.000,00
05.025.0025-1	Solda de topo, descendente, em chapa de aço chanfrada de 3/16" de espessura, para serviço de assentamento de tubulação ou peça de aço, utilizando conversor movido a óleo diesel	m	R\$ 55,25	R\$ 31,33	1.500,00
05.026.0001-0	Corte com maçarico manual de oxiacetileno, em chapa de aço na espessura de 1/4"	m	R\$ 2,76	R\$ 1,91	18.000,00
<b>TOTAL DA CATEGORIA 5</b>					

06.001.0025-0	Assentamento de tubos de concreto simples, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala	m	R\$ 49,75	R\$ 40,29	15.000,00
06.001.0180-0	Assentamento de tubo flexível, exclusive fornecimento deste, para águas pluviais, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, diâmetro de 300mm	m	R\$ 7,57	R\$ 7,36	3.000,00
06.003.0055-0	Tubo de concreto simples, classe PS-1 (NBR 8890/03), para coletor de águas pluviais, de 400mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	R\$ 66,22	R\$ 27,98	3.000,00
06.014.0012-0	Poço de visita de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,20 x 1,20 x 1,40m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples e tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck=10MPa, degraus de ferro fundido, para coletor de águas pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro	un	R\$ 1.773,40	R\$ 62,65	60,00
06.014.0049-0	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa	un	R\$ 295,25	R\$ 50,62	250,00
06.014.0100-1	Caixa de ralo em alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,90 x 1,20 x 1,50m (medidas externas), utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135kg	un	R\$ 1.342,70	R\$ 32,26	250,00
<b>TOTAL DA CATEGORIA 6</b>					

08.018.0001-0	Revestimento de saibro, executado mecanicamente, comprimido em camada, exclusive fornecimento do saibro, sendo a camada medida após a compactação	m³	R\$ 6,11	R\$ 1,91	200.000,00
---------------	---	----	----------	----------	------------

08.021.0001-0	Regularização de subleito, de acordo com as "Instruções para execução", do DER- RJ. O custo indeniza as operações de execução e transporte de água e se aplica à área efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavação de corretivos	m²	R\$ 0,73	R\$ 0,10	600.000,00
08.026.0001-0	Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ	m²	R\$ 3,36	R\$ 0,05	1.000.000,00
08.006.0001-0	Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de areia, inclusive fornecimento da areia e rejuntamento com betume e cascalhinho, exclusive fornecimento dos paralelepípedos	m²	R\$ 42,93	R\$ 24,88	20.000,00
08.012.0001-0	Levantamento e reassentamento de meio-fio	m²	R\$ 32,81	R\$ 31,64	1.200,00
08.015.0018-0	Reposição de pavimentação de qualquer natureza, em concreto asfáltico usinado a quente, sem imprimação ou pintura de ligação, executado em logradouro público, onde foram executadas obras por companhias concessionárias, exclusive o transporte da usina para a pista	t	R\$ 213,87	R\$ 24,09	15.000,00
08.020.0030-0	Assentamento de artefato de concreto, sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou material equivalente, com fornecimento de todos os materiais, exclusive o artefato de concreto, inclusive rejuntamento	m²	R\$ 27,50	R\$ 10,86	50.000,00
08.038.0001-0	Recomposição de pavimentação de rua, devido à abertura de vala para assentamento de tubulação, inclusive a remoção de até 20,00m do reaterro solto, concretagem fck=10 MPa com 20cm de espessura, carga, transporte e descarga do material excedente até a distância de 20km, exclusive concreto asfáltico (vide item 08.015.0018)	m²	R\$ 86,90	R\$ 32,22	50.000,00

**TOTAL DA CATEGORIA 8**

09.001.0001-1	Plantio de grama em placas, tipo são carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno	m²	R\$ 7,74	R\$ 3,70	60.000,00
09.002.0001-0	Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da árvore	un	R\$ 25,82	R\$ 14,78	3.000,00
09.005.0001-0	Revolvimento e destorroamento da camada superficial de gramado, até 20cm de profundidade	m²	R\$ 1,21	R\$ 1,18	60.000,00
09.005.0007-0	Rega de jardim ou gramado, com esguicho, usando água local canalizada	dam²	R\$ 1,52	R\$ 1,48	200.000,00
09.005.0020-0	Catação de papéis em gramados (196 vezes por ano)	ha	R\$ 12,17	R\$ 11,82	20.000,00
09.005.0024-0	Varredura em gramados (104 vezes por ano)	ha	R\$ 198,73	R\$ 184,75	20.000,00
09.005.0115-0	Poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas	un	R\$ 39,10	R\$ 36,95	15.000,00

**TOTAL DA CATEGORIA 9**

11.002.0010-0	Preparo manual de concreto, inclusive transporte horizontal com carrinho de mão, até 20,00m	m³	R\$ 78,85	R\$ -	-
11.002.0033-1	Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 7,00m³/h	m³	R\$ 42,66	R\$ 40,97	2.000,00
11.004.0029-0	Formas de madeira de 3ª, com aproveitamento da madeira por 4 vezes para moldagem de cinta sobre baldrame, inclusive fornecimento de materiais e desmoldagem	m²	R\$ 17,32	R\$ 9,98	6.000,00
11.011.0023-1	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-25, em barra redonda com diâmetro igual a 6,3mm	kg	R\$ 2,78	R\$ 12,69	2.000,00

**TOTAL DA CATEGORIA 11**

12.005.0010-0	Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real	m²	R\$ 32,20	R\$ 15,79	150.000,00
---------------	---	----	-----------	-----------	------------

**TOTAL DA CATEGORIA 12**

13.001.0008-0	Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:2, espessura de 9mm	m²	R\$ 6,02	R\$ 3,38	30.000,00
13.301.0132-0	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 5cm	m²	R\$ 28,91	R\$ 16,92	6.000,00
13.001.0105-0	Recomposição de revestimento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 3cm de espessura, aditivada com 10% de microssilica	m²	R\$ 14,31	R\$ 5,20	4.000,00

13.301.0500-0	Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 2cm de espessura, exclusive base de concreto	m²	R\$ 30,61	R\$ 24,47	1.200,00
13.301.0505-0	Recomposição de passeio, devido a abertura de vala para assentamento de tubulação, inclusive remoção do material solto, concretagem até 8cm de espessura, acabamento com 2cm de espessura com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e carga, transporte e descarga do material excedente até 20km	m²	R\$ 52,21	R\$ 19,96	40.000,00
13.411.0500-0	Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro, no traço 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento, exclusive a pedra	m²	R\$ 52,53	R\$ 45,12	20.000,00

TOTAL DA CATEGORIA 13

17.012.0010-0	Caiação interna ou externa sobre superfície lisa, em duas demãos, adicionando fixador	m²	R\$ 5,10	R\$ 4,85	40.000,00
17.017.0161-0	Repintura interna ou externa sobre madeira em bom estado com tinta sintética alquídica de uso geral, inclusive lixamento, limpeza e duas demãos de acabamento na cor existente	m²	R\$ 6,99	R\$ 5,33	70.000,00
17.017.0300-1	Pintura interna ou externa sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento	m²	R\$ 10,80	R\$ 6,75	20.000,00
17.017.0361-0	Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, com tinta grafite em duas demãos após lixamento leve, limpeza, desengorduramento e fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida, ou utilizar diretamente sobre o metal tinta grafite de dupla ação	m²	R\$ 8,75	R\$ 5,82	15.000,00
17.018.0044-0	Repintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 15079), para interior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de selador e uma de acabamento	m²	R\$ 5,38	R\$ 3,73	30.000,00
17.018.0060-0	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários	m²	R\$ 20,86	R\$ 14,71	3.000,00

TOTAL DA CATEGORIA 17

20.009.0050-0	Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com a "Instrução para execução" do DER-RJ, compreendendo apenas o espalhamento e compactação manuais, utilizando soquete vibratório, exclusive preparo, fornecimento e transporte dos materiais.	m³	R\$ 74,16	R\$ 63,94	15.000,00
21.001.0010-0	Assentamento de poste de concreto, circular, reto de 9,00m, com cabeça de concreto, exclusive fornecimento do poste e da cabeça	un	R\$ 190,28	R\$ 161,80	50,00
21.015.0181-0	Armação secundária vertical, de 4 (quatro) estribos, completa, para uma rede de B.T., de 4 (quatro) condutores, para alinhamento reto, ângulo inferior à 90° e ponto terminal, exclusive fornecimento das cintas de fixação (ver conjunto BTV 1). FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	un	R\$ 48,10	R\$ 8,09	20.000,00
21.015.0184-0	Conjunto para fixação de rede 13,8kV, trifásica, exclusive fornecimento dos isoladores e ferragens. INSTALAÇÃO	un	R\$ 66,66	R\$ 64,72	3.000,00
21.015.0196-0	Chaves fusíveis (três), em 1 linha de 13,8kV, horizontal, poste centro, inclusive suporte de fixação, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N8, exclusive isoladores e ferragens da linha existente. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	un	R\$ 857,93	R\$ 64,72	2.500,00
21.015.0235-0	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3,00m de comprimento. COLOCAÇÃO	un	R\$ 4,16	R\$ 4,05	10.000,00
21.018.0025-0	Rede B.T., aérea, com 3 (três) condutores de alumínio, exclusive fornecimento dos condutores (lance). INSTALAÇÃO	un	R\$ 54,16	R\$ 52,59	1.000,00
21.020.0050-0	Braço, padrão RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projeção horizontal, para luminária LRJ-10, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixação; exclusive fornecimento do braço. COLOCAÇÃO	un	R\$ 52,30	R\$ 12,92	12.000,00
21.020.0060-0	Braço, padrão RIOLUZ, de 2,60m até 3,50m de projeção horizontal, em poste reto de aço ou concreto, com fornecimento das ferragens de fixação; exclusive fornecimento do braço. COLOCAÇÃO	un	R\$ 123,43	R\$ 32,36	12.000,00

21.028.0001-0	Alça pré-formada de distribuição, de aço recoberto de alumínio, para cabo encapado, bitola de 25mm², segundo desenho A4-154-CP. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	un	R\$ 5,19	R\$ 1,62	8.000,00
21.040.0100-0	Equipamentos de comando de circuito, padrão RIOLUZ; exclusive o fornecimento das ferragens de fixação e do comando. ASSENTAMENTO	un	R\$ 58,32	R\$ 56,63	5.000,00
21.048.0025-0	Projetores (dois) equipados com lâmpada de descarga, fixados em poste de aço ou concreto, inclusive ferragens de fixação, exclusive projetor. COLOCAÇÃO	un	R\$ 143,82	R\$ 24,27	2.000,00
21.048.0050-0	Reator, padrão RIOLUZ, para lâmpada de descarga, em poste de aço, concreto ou madeira, exclusive fornecimento do reator e ferragens de fixação. COLOCAÇÃO	un	R\$ 16,66	R\$ 16,18	25.000,00
21.004.0095-0	Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m	un	R\$ 66,66	R\$ 64,72	300,00
21.004.0105-0	Retirada de conjunto de chaves, fusíveis e ferragens em linha de 13,2kV	un	R\$ 16,66	R\$ 16,18	6.000,00
21.004.0140-0	Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m	un	R\$ 4,16	R\$ 4,05	25.000,00
21.004.0155-0	Retirada de braço padrão RIOLUZ, para fixação de luminárias	un	R\$ 8,33	R\$ 8,09	12.000,00
21.004.0160-0	Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8,00 até 12,00m de altura	un	R\$ 8,33	R\$ 8,09	8.000,00
21.004.0168-0	Substituição de lâmpada e lavagem do refrator, exclusive lâmpada	un	R\$ 4,16	R\$ 4,05	50.000,00
21.004.0170-0	Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12,00m de altura	un	R\$ 4,16	R\$ 4,05	30.000,00

**TOTAL DA CATEGORIA 21**

<b>Total de Itens</b>		
<b>BDI 15%</b>		
<b>Total</b>		
<b>TOTAL MENSAL DE M.O.</b>		

**Valor Total**

R\$	1.674.750,00
R\$	1.125.432,00
R\$	643.104,00
R\$	181.197,60
R\$	2.660,46
R\$	4.842,42
	<b>3.631.986,48</b>

R\$	-
R\$	1.507.275,00
R\$	<b>1.507.275,00</b>

R\$	688.027,50
R\$	483.567,75
R\$	39.045,60
R\$	39.045,60
R\$	114.743,52
R\$	228.359,52
R\$	551.175,00
R\$	20.586,00
R\$	13.158,75
R\$	28.710,00
R\$	23.925,00
R\$	32.155,20
R\$	5.167,80
R\$	-

R\$	-
R\$	27.770,59
R\$	107.662,50
R\$	32.298,75
R\$	86.130,00
R\$	287.100,00
R\$	287.100,00
R\$	46.998,00
R\$	34.353,00
R\$	3.177.080,08
R\$	604.387,50
R\$	22.069,38
R\$	83.949,00
R\$	3.758,94
R\$	12.654,45
R\$	8.065,20
	734.884,47
R\$	382.800,00

R\$	61.341,79
R\$	47.850,00
R\$	497.640,00
R\$	37.964,16
R\$	361.354,50
R\$	542.790,00
R\$	1.610.865,00
R\$	3.542.605,45

R\$	221.700,00
R\$	44.340,00
R\$	70.944,00
R\$	295.600,00
R\$	236.480,00
R\$	3.695.000,00
R\$	554.250,00
R\$	5.118.314,00

R\$	-
R\$	81.936,60
R\$	59.886,00
R\$	25.376,40
R\$	167.199,00

R\$	2.368.800,00
R\$	2.368.800,00

R\$	101.520,00
R\$	101.520,00
R\$	20.784,00



R\$	29.368,80
R\$	798.480,00
R\$	902.400,00
R\$	1.954.072,80

R\$	194.160,00
R\$	373.275,00
R\$	135.090,00
R\$	87.268,50
R\$	111.982,50
R\$	44.116,20
R\$	945.892,20

R\$	959.100,00
R\$	8.090,00
R\$	161.800,00
R\$	194.160,00
R\$	161.800,00
R\$	40.450,00
R\$	52.585,00
R\$	155.040,00
R\$	388.320,00

R\$	12.944,00
R\$	283.150,00
R\$	48.540,00
R\$	404.500,00
R\$	19.416,00
R\$	97.080,00
R\$	101.125,00
R\$	97.080,00
R\$	64.720,00
R\$	202.250,00
R\$	121.350,00
R\$	3.573.500,00
R\$	25.986.725,01
R\$	3.898.008,75
R\$	29.884.733,76
R\$	2.490.394,48